



Teatro Auditorio Revellín

Ceuta (España)

Arquitecto Architect

D. Álvaro Siza

Consultor Consultant

ARSUNA ESTUDIO DE
ARQUITECTURA E ARTES
CENICAS, LDA.

Propietario Owner

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Contacto Contact

D. Flavio Tirone

Tlf. +35 196 661 94 94

Presupuesto Budget

4,5 millones de euros
4,5 millions of euros

ALCANCE

Ingeniería, montaje y puesta en marcha de proyecto de equipamiento escénico incluyendo:

| | Cantidad |
|--|----------|
| - Estructuras de peine y galerías | SI |
| - Madera de suelo de escenario | SI |
| - Maquinaria Escénica y Textiles: | |
| • Telón Cortafuegos | 1 |
| • Barras motorizadas | 30 |
| • Control de motores | 1 |
| • Barras manuales | 10 |
| • Motores puntuales | 2 |
| • Cámara de concierto modular | 1 |
| • Telón de embocadura y bambalín | 1 |
| • Cámara negra | 1 |
| • Enrolladores | 13 |
| • Plataformas de foso de Orquesta | 1 |
| - Iluminación Profesional: | |
| • Mesa de control de iluminación | 1 |
| • Canales de dimmers | 384 |
| • Patch pannel de señal | 1 |
| • Proyectoros | 136 |
| - Sonido Escénico: | |
| • Consola de mezclas | 1 |
| • Altavoces (monitores + P.A.) | 22 |
| • Reproductores / grabadores audio | 2 |
| • Micrófonos | 18 |
| • Intercomunicadores | 8 |
| - Videoproyección y conferencia: | |
| • Videoproyectores | 1 |
| • Reproductores / grabadores vídeo | 2 |
| • Pantallas | 1 |
| • Vídeo Cámaras | 3 |
| • Sistemas de enrutamiento señal vídeo | SI |
| • Conferencias | SI |
| • Megafonía | SI |
| - Instalaciones Eléctricas: | |
| • Cuadros de protección | SI |
| • Cableados de fuerza y señal | SI |
| • Cajas de distribución de iluminación | SI |
| • Luz de trabajo | SI |

SCOPE

Engineering, manufacturing, installation and commissioning of the global stage equipment and audiovisual contract for the main hall, including:

| | Quantity |
|---|----------|
| - Steel Works for grid and catwalks | YES |
| - Technical stage floor | YES |
| - Stage Machinery & Drapes: | |
| • Fire Safety Curtain | 1 |
| • Motorised Flying Bars (Variable Speed) | 30 |
| • Hoist Control System | 1 |
| • Manual Rigging – Poles & Ropes- | 10 |
| • Chain/Cable Point Hoist | 2 |
| • Acoustic Shell | 1 |
| • House Curtain & border | 1 |
| • Black Borders and Legs Sets | 1 |
| • Cable Reelers | 13 |
| • Orchestra Lifts | 1 |
| - Production Lighting: | |
| • Lighting control console | 1 |
| • Dimmer channels | 384 |
| • DMX-Ethernet patch | 1 |
| • Luminaires | 136 |
| - Professional Audio System: | |
| • Audio mixing console | 1 |
| • Speakers+Monitoring | 22 |
| • Play/rec audio devices | 2 |
| • Microphones | 18 |
| • Intercom system stations | 8 |
| - Video and conference systems: | |
| • Video projectors | 1 |
| • Play/ rec video devices | 2 |
| • Screens | 1 |
| • Video Cameras | 3 |
| • Video Routing System | YES |
| • Conference system, simultaneous interpretation | YES |
| • Paging & Show relay system | YES |
| - Electrical Works: | |
| • Main Protection Boxes | YES |
| • Power & data cable | YES |
| • Production lighting Boxes | YES |
| • Work Lighting System | YES |