



Teatro Cervantes, Valdivia

Valdivia (Chile)

Arquitecto Architect

D. Cristian Guixé

Propietario Owner

Ministerio de Obras Públicas

Cliente Client

Constructora Capreva, S.A.

Consultor Consultant

TEMAV

D. Álvaro Cantos Sevilla
E-mail: asevilla@temav.cl

Presupuesto Budget

2,1 millones USA \$
2,1 millions of USA \$

ALCANCE

Ingeniería, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha del equipamiento escénico, consistentes en:

	Cantidad
- Maquinaria Escénica y Textiles:	
• Plataforma foso de orquesta	1
• Cámara de conciertos	SI
• Barras motorizadas de velocidad variable	30
• Control de motores (CWA 15902-1)	1
• Barras manuales	10
• Motores puntuales	4
• Telón de embocadura y bambalín	1
• Cámara negra	1
- Iluminación Profesional	
• Mesa de control de iluminación	2
• Barras dimerizadas	6
• Patch pannel de señal	1
• Proyectores	98
• Cañones de seguimiento	2
• Sistema de control de luz de sala	1
- Sonido Escénico:	
• Consola de mezclas digital	2
• Altavoces (monitores + P.A.)	SI
• Reproductores / grabadores audio	SI
• Micrófonos	SI
• Sistema de intercomunicación	SI
- Videoproyección:	
• Videoproyectores	SI
• Reproductores / grabadores vídeo	SI
• Pantallas	SI
• Vídeo Cámaras	SI
• Sistemas de enrutamiento señal vídeo	SI
• Captación de imágenes	SI
- Sistema de control de audiovisuales:	
- Instalaciones Eléctricas:	
• Cuadros de protección	SI
• Cableados de fuerza y señal	SI
• Cajas de distribución de iluminación	SI
• Luz de trabajo	SI

SCOPE

Engineering, manufacturing, installation and commissioning of the complete stage equipment systems, including:

	Quantity
- Stage Machinery & Draperies:	
• Orchestra lift	1
• Acoustic Shell	YES
• Variable speed motorised flying bars	30
• Hoist control system (CWA 15902-1)	1
• Manual rigging	10
• Chain/cable point hoist	4
• House curtain & border	1
• Black borders and legs set	1
- Production Lighting	
• Lighting control console	2
• Dimmerized bars	6
• DMX-Ethernet patch	1
• Luminaires	98
• Followspots	2
• House lighting control system	1
- Professional Audio System:	
• Audio mixing console	2
• Speakers+Monitoring	YES
• Play/rec audio devices	YES
• Microphones	YES
• Intercom system stations	YES
- Video systems:	
• Video projectors	YES
• Play / rec video devices	YES
• Screens	YES
• Video Cameras	YES
• Vídeo Routing System	YES
• Image capturing	YES
- Audiovisual control system:	
- Electrical installations:	
• Main Protection cabinets	YES
• Power & data wiring	YES
• Production lighting Boxes	YES
• Work Lighting System	YES

