



Teatro Concha Espina Torrelavega

Cantabria (España)

Arquitecto Architect

D. Luis Castillo
D. César Cubillas

Propietario Owner

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Contacto Contact

D. Luis Castillo

Tlf. +34 942 895 461

Presupuesto Budget

1,2 millones de euros
1,2 millions of euros

ALCANCE

Ingeniería, montaje y puesta en marcha de proyecto de equipamiento escénico, incluyendo:

	Cantidad
- Estructura de peine y galerías	SI
- Madera de suelo de escenario	SI
- Maquinaria Escénica y Textiles:	
* Telón Cortafuegos	1
* Barras contrapesadas	30
* Barras motorizadas	11
* Control de motores	1
* Barras manuales	8
* Motores puntuales	2
* Telón de embocadura y bambalín	1
* Cámara negra	1
- Iluminación Profesional:	
* Mesa de control de iluminación	1
* Canales de dimmers	396
* Patch pannel de señal	1
* Proyectoros	136
-Sonido Escénico:	
* Consola de mezclas	1
* Altavoces (monitores + P.A.)	14
* Reproductores / grabadores audio	2
* Micrófonos	18
* Intercomunicadores	6
- Videoproyección y conferencia:	
* Videoproyectores	1
* Reproductores /grabadores video	2
* Pantallas	1
* Vídeo Camaras	2
* Megafonía	SI
-Instalaciones eléctricas:	
* Cuadros de protección	SI
* Cableados de fuerza y señal	SI
* Cajas de distribución de iluminación	SI
* Luz de trabajo	SI

SCOPE

Engineering, installation and commissioning for the following systems:

	Quantity
- Steel Works for grid and catwalks	YES
- Technical stage floor	YES
- Stage Machinery & Drapes:	
* Fire Safety Curtain	1
* Counterweight flying bars	30
* Motorised Flying Bars	11
* Hoist Control System	1
* Manual Rigging – Poles & Ropes-	8
* Chain/Cable Point Hoist	2
* House Curtain & border	1
* Black Borders and Legs Sets	1
- Production Lighting:	
* Lighting control console	1
* Dimmer channels	396
* DMX-Ethernet patch	1
* Luminaires	136
- Professional Audio System:	
* Audio mixing console	1
* Speakers + Monitoring	14
* Play/rec audio devices	2
* Microphones	18
* Intercom system stations	6
- Video and conference systems:	
* Video projectors	1
* Play/rec video devices	2
* Screens	1
* Video cameras	2
* Paging & show relay system	YES
- Electrical works:	
* Main protection boxes	YES
* Power & data cable	YES
* Production lighting boxes	YES
* Work lighting system	YES